



Międzychód, 8 marca 2018 r.

RKS.6220.17.2017

POSTANOWIENIE

o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z dodatkowymi wskazaniem

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.) oraz art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.), a także na podstawie § 3 ust. 1 pkt 14 oraz pkt 52 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71), po zasięgnięciu opinii organów współdziałających

postanawiam

I. Nie stwierdzić potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na **adaptacji obiektu przemysłowego na zakład produkcyjny wyrobów sanitarnych**, zlokalizowanego na działkach 328/1, 329, 328/5 położonych w obrębie ewidencyjnym Łowyń, Gmina Międzychód, województwo wielkopolskie, w toku postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrza Międzychodu z dnia 11.08.2017r. (znak: RKS.6220.17.2017) w zakresie zmiany parametrów emitora E1, to jest jego wysokości i średnicy, z wniosku z dnia 6 lutego 2018r. złożonego przez Dyrektora Zakładu - Pana Piotra Samczuka, z siedzibą przy ul. Przemysłowej 4, 62-070 Zakrzewo.

II. Wskazać na konieczność zmiany w decyzji Burmistrza Międzychodu o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 11.08.2017 warunku określonego w pkt II.4 w zakresie parametrów emitora E1 w następujący sposób:

4. Zastosować urządzenia redukujące emisję lotnych związków organicznych z instalacji do powlekania o skuteczności minimum 90%. Zanieczyszczenia z procesu powlekania po oczyszczeniu odprowadzać do powietrza pionowym otwartym emitorem o wysokości wylotu min. 22,5 m n. p. t. i średnicy 1,7m.

Uzasadnienie

W dniu 6 lutego 2018r. do Burmistrza Międzychodu wpłynął wniosek o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydanej przez Burmistrza Międzychodu dla przedsięwzięcia polegającego na **adaptacji obiektu przemysłowego na zakład produkcyjny wyrobów sanitarnych**, zlokalizowanego na działkach 328/1, 329, 328/5 położonych w obrębie ewidencyjnym Łowyń, w zakresie zmiany parametrów emitora E1, to jest jego wysokości i średnicy. Przedłożony wniosek spełniał wymogi art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.).

Biorąc pod uwagę rodzaj i lokalizację przedsięwzięcia, organem właściwym do wydania decyzji w niniejszej sprawie, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy jest Burmistrz Międzychodu.

Mając na uwadze powyższe, stosownie do zapisów art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale



społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.), Burmistrz Międzychodu wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzychodzie, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim oraz Starosty Międzychodzkiego, o wydanie opinii w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, w opinii z dnia 7 marca 2018r.; znak WOO-IV.4220.131.2018.DG.2 stwierdził, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzychodzie, opinią sanitarną z dnia 20 lutego 2018r.; znak: ON.NS-72/1-3(2)/18 zajął stanowisko, że przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nie jest wymagane. Dyrektor Zarządu Zlewni w Gorzowie Wlkp. w opinii z dnia 2 marca 2018r.; znak PO.ZZŚ.1.435.49.2018 odstąpił również od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia. Natomiast Starosta Międzychodzki, w piśmie z dnia 12 lutego 2018r.; znak: OS.604.9.2017 odstąpił od zajęcia stanowiska w sprawie z uwagi na opinię Departamentu Zarządzania Środowiskiem Nr DZŚ-II.490.31.2017.EPS z dnia 29 września 2017r., dotyczącą kwalifikacji instalacji co do obowiązku uzyskania pozwolenia zintegrowanego, zgodnie z którą Zakład Wyrobów Sanitarnych MARMITE nie wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, ustalany jest z uwzględnieniem wymagań, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Dlatego też, biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy oos przeanalizowano: skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z realizacją inwestycji, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz jego odwracalność, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Dla terenu, na którym planowana jest realizacja wnioskowanego zamierzenia inwestycyjnego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Wg zapisów planu, działki objęte inwestycją oznaczone zostały jako tereny zabudowy techniczno – produkcyjnej oraz magazynów i składów, tereny obiektów i urządzeń infrastruktury, gospodarka odpadami – oczyszczalnia ścieków oraz tereny elektroenergetyki. Inwestycja jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzychód, Uchwała Nr IX/83/2011 z dnia 2011-06-01 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzychód - obręb Łowyń. W związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia nie nastąpią zmiany w sposobie zagospodarowania terenu.

Dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji obiektu przemysłowego na zakład produkcyjny wyrobów sanitarnych, planowanego do realizacji na działkach nr 328/1, 329 i 328/5, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, Inwestor otrzymał decyzję Burmistrza Międzychodu z dnia 11.08.2017r., określającą środowiskowe uwarunkowania realizacji wnioskowanej inwestycji, w której parametry emitora E1 określono jako: wysokość min. 20 m n.p.t. i średnicy 1m.



W dniu 6 lutego 2018r. Inwestor złożył wniosek o zmianę ww. decyzji środowiskowej w zakresie zmiany parametrów emitora E1, to jest jego wysokości i średnicy. W ramach zmiany przewiduje się następujące parametry emitora: wysokość 22,5m i średnica 1,7m, natomiast pozostałe warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrza Międzychodu z dnia 11.08.2017r. pozostaną bez zmian.

Planowana inwestycja zostanie zlokalizowana w sąsiedztwie pól uprawnych i drogi wojewódzkiej nr 160. W zasięgu oddziaływania źródeł emisji nie znajduje się zabudowa mieszkaniowa – najbliższe położone tereny chronione akustycznie znajdują się w odległości ok. 540 m. od terenu inwestycji. Przeprowadzona w kip analiza uciążliwości akustycznej dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie wykazała, by w wyniku planowanej zmiany parametrów emitora funkcjonowanie Zakładu powodowało przekroczenia wartości dopuszczalnych poziomu hałasu na terenach chronionych, określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014r. poz. 112). Ponadto, w związku z wnioskowaną przez Inwestora zmianą jedynie parametrów emitora E1, tj. jego wysokości i średnicy, wielość emisji pozostanie bez zmian, w stosunku do parametrów określonych w pkt 4 decyzji Burmistrza Międzychodu z dnia 11.08.2017r. W związku z czym uznano, że zmiana parametrów emitora nie wpłynie na wielkość emisji substancji do powietrza i instalacja będzie spełniała wymagania w zakresie ochrony powietrza.

Analiza wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko została dokonana w toku przeprowadzonego postępowania w sprawie wydania ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że zmianie ulegną wyłącznie wysokość i średnica emitora E1. Planowane przez Inwestora zmiany nie będą wiązały się ze zmianą zakresu planowanego przedsięwzięcia, w tym ze zmianą pozostałych parametrów: skali przedsięwzięcia, wielkości produkcji, obsługi komunikacyjnej, ruchu pojazdów, poziomu zatrudnienia oraz usytuowania. Realizacja przedsięwzięcia z uwzględnieniem zmiany wysokości i średnicy emitora E1 nie zmieni w istotny sposób jego oddziaływania na środowisko.

Z przedłożonych dokumentów wynika, że zmiana decyzji nie będzie wiązać się ze zmianą innych parametrów, w tym również ze zmianą przyjętych rozwiązań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i gospodarowania odpadami.

Woda na teren zakładu dostarczana będzie z sieci wodociągowej i wykorzystywana do celów socjalno – bytowych oraz do celów produkcyjnych (szlifowanie uformowanej armatury). Ścieki socjalno – bytowe odprowadzane będą do szczelnego zbiornika bezodpływowego, a następnie wywożone do miejskiej oczyszczalni ścieków. Wody opadowe i roztopowe z terenu przedsięwzięcia odprowadzane będą poprzez istniejący system rozsączania wód do gruntu, po uprzednim podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych.

Powstające odpady zbierane będą selektywnie i magazynowane w specjalnych pojemnikach bądź zbiornikach zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi, a następnie przekazywane będą podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów.

Planowana inwestycja nie przyczyni się w sposób bezpośredni do pogłębiania zmian klimatu poprzez zastosowanie przez Inwestora rozwiązań łagodzących zmiany klimatu oraz dostosowanie inwestycji do zmieniających się warunków klimatycznych poprzez zastosowanie właściwej technologii i materiałów. Ogrzewanie obiektów będzie odbywało się za pomocą ekologicznego paliwa gazowego. Wytwarzanie odpadów oraz właściwa gospodarka powstałymi odpadami nie będzie powodować emisji gazów cieplarnianych.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej, w odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, g, h, j oraz pkt 2 lit. k ustawy o oś, uwzględniając charakter



planowanej zmiany, stwierdzono, że teren przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany w pobliżu obszarów wodno – błotnych innych obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych, stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarów wybrzeży, górskich i leśnych, obszarów przylegających do jezior, jak również obszarów uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej, w związku z czym zastosowane zmiany parametrów emitora nie przyczynią się do negatywnego oddziaływania na ww. obszary.

Według charakterystyki Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd), planowana inwestycja znajduje się w granicach JCWPd o kodzie PLGW600041. Ocena jej stanu ilościowego to – dobry, chemicznego – dobry, ocena zagrożenia nieosiągnięcia dobrego stanu ilościowego – niezagrożony. Ponadto przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych Kamionka o kodzie PLRW60002318769, o statusie silnie zmieniona część wód i ocenie ryzyka określonej jako niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Biorąc pod uwagę rodzaj i skalę przedsięwzięcia oraz przewidziane do zastosowania rozwiązania chroniące środowisko gruntowo-wodne, nie przewiduje się jego negatywnego oddziaływania na Jednolite Części Wód Powierzchniowych i Jednolite Części Wód Podziemnych. W związku z czym należy uznać również, że realizacja inwestycji, z uwzględnieniem zmiany parametrów emitora E1, nie będzie miała negatywnego wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry dla jednolitej części wód powierzchniowych Kamionka i jednolitej części wód podziemnych Nr 41.

Z uwagi na rodzaj i charakter przedmiotowego przedsięwzięcia, w odniesieniu do zapisów art. 63 ust 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f *ustawy ooś*, uwzględniając charakter planowanej zmiany, organ uznał, że nie będzie dochodzić również do kumulowania się oddziaływań planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami o tym samym charakterze.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e *ustawy ooś* dotyczących ryzyka wystąpienia poważnej awarii, katastrof naturalnych i budowlanych, biorąc pod uwagę zakres przewidywanej zmiany przedsięwzięcia stwierdzono, że nie kwalifikuje się ono do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii. Realizacja oraz eksploatacja przedsięwzięcia, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami nie stworzy ryzyka wystąpienia katastrof naturalnych ani budowlanych.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e *ustawy ooś*, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod inwestycję zlokalizowany jest na poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Przedsięwzięcie będzie realizowane w otulinie Pszczewskiego Parku Krajobrazowego. Dlatego też, mając na względzie brak konieczności wycinki drzew i krzewów, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania planowanej zmiany przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich i ginących oraz ich siedlisk. Zmiana parametrów emitora nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla ochrony których wyznaczone zostały obszary Natura 2000, nie powodując tym samym pogorszenia integralności obszarów Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk, nie będzie wpływać na funkcję ekosystemu oraz nie będzie miało wpływu na ciągłość korytarzy ekologicznych.

Biorąc pod uwagę zakres, jak i rodzaj przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów w art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. b *ustawy ooś* należy uznać, że realizacja wnioskowanej zmiany inwestycji nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i nie będzie powodowała transgranicznego oddziaływania.




Reasumując, biorąc pod uwagę zakres planowanej zmiany przedsięwzięcia, jej charakter, skalę i brak ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko, jak również brak negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, organ uznał, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego zamierzenia inwestycyjnego na środowisko.

W związku z powyższym, postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Niniejsze postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.


Z up. BURMISTRZA
Andrzej Ciszewicz
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Otrzymują :

1. Pan Piotr Samczuk – dyrektor „Marmite” Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 4, 62-070 Dopiewo.
2. [REDACTED]
3. [REDACTED]
4. Nadleśnictwo Bolewice, ul. Świebodzińska 9, 64-305 Bolewice.
5. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań. (E-PUAP)
6. a/a RKS.

Podanie informacji do publicznej wiadomości:

1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej urzędu: www.bip2.miedzychod.pl

Sprawę prowadzi: Julia Fredrich, tel. (95)7488100 w. 335, e-mail: ochronasrodowiska@miedzychod.pl